

Odpowiedzi do przetargu z dnia 2.03.2017 r.

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia na Dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku biurowym Targi Kielce S.A. zgodnie z poniższym:

- 1) Zgodnie z przedmiotem zamówienia jednostki zewnętrzne należy zamontować na dachu budynku. W takim razie proszę powiedzieć jaki to jest dach płaski czy skośny. Na jakiej wysokości znajduje się dach i ile pięter ma budynek.  
**Odp. Dach płaski, kryty papą, budynek ma trzy kondygnacje, wysokość około 10,5 m.**
- 2) Gdzie należy odprowadzić skropliny z klimatyzatorów? Czy Zamawiający wymaga zastosowanie pomp skroplin czy grawitacyjnie?  
**Odp. Grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej w budynku.**
- 3) W przedmiocie zamówienia jest mowa, że instalacja elektryczna wynosi do 20mb. Brak jest informacji skąd zasilane urządzenia klimatyzacyjne. Urządzenia będą zasilane z istniejącej rozdzielni czy z gniazdka elektrycznego?  
**Odp. Z rozdzielni elektrycznych w budynku.**
- 4) W punkcie VI przedmiotu zamówienia jest mowa że do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną i zdjęcie klimatyzatorów czy wobec tego Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatora innego producenta niż MITSUBISHI ELECTRIC? Jeśli tak to proszę powiedzieć jakie parametry bierze Zamawiający pod uwagę czy ocenie równoważności?  
**Odp. Zgodnie z ZDR klimatyzatory firmy MITSUBISHI ELECTRIC.**
- 5) Czy w ofercie należy uwzględnić koszt przeglądów okresowych w okresie gwarancji 5 lat? Jeśli tak ile razy w roku wymaga się wykonywanie przeglądów?  
**Odp. Proszę uwzględnić koszt przeglądów jako odrębny element oferty, ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.**
- 6) W przedmiocie zamówienia jest mowa, że instalacja chłodnicza, skroplin, elektryczna wynosi odpowiednio do 20mb, do 10mb i do 25mb dla pierwszego klimatyzatora i do 10mb, do 10mb i do 10mb dla drugiego klimatyzatora. Jakie są dokładne długości instalacji?  
**Odp. Proszę uwzględnić podane długości instalacji.**
- 7) Z czego wykonane są ściany w klimatyzowanych pomieszczeniach?  
**Odp. Ściany murowane.**
- 8) Czy istnieje możliwość rozłożenia rusztowania?  
**Odp. Wysokość pomieszczeń 2,70m , W pomieszczeniach rusztowania zbędne. Do montażu instalacji na zewnątrz budynku można ustawić rusztowanie.**