

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa poz.5	m ² m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa poz.1	m ² m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
3	d.1 wycena indywidualna	wywóz i utylizacja papy 510*0.01	m ³ m ³	5.100	
				RAZEM	5.100
4	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 510	m ² m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej 510	m ² m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
6	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 510	m ² m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
7	KNR 4-01 d.1 0512-01	utylizacja eternitu wraz z transportem 510*2	m ² m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
8	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 93.57	m ² m ²	93.570	
				RAZEM	93.570
9	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0.294	t t	0.294	
				RAZEM	0.294
10	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 3 poz.9	t t	0.294	
				RAZEM	0.294
2		Roboty montażowe			
11	KNR-W 4-01 d.2 1212-06	Oczyszczenie i miniowanie kratownic stalowych 370	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
12	KNR-W 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową kratownic poz.11	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
13	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 93.57	m ² m ²	93.570	
				RAZEM	93.570
14	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 36.5	m ² m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
15	KNR 2-05 d.2 1001-01	Pokrycie dachu płytą warstwową gr 10 cm z rdzeniem styropianowym, ocieplone - montowane metodą tradycyjną - PREKON TERMOPLUS lub równoważne 510	m ² m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
16	KNR 2-05 d.2 1003-07	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym 135.1	m m	135.100	
				RAZEM	135.100