

Rozbudowa placu wystawowego

Szczegółowy zakres zamówienia:

Roboty rozbiórkowe:

1. Rozebranie krawężnika drogowego 20x30x100 na ławie betonowej mb 128
2. Rozebranie koryta ściekowego z elementów betonowych mb 80
3. Demontaż - wykopanie z ziemi rur stalowych \varnothing 50 cm (rury do przekazania zamawiającemu) szt. 2
4. Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z utylizacją

Roboty pozostałe:

1. Mechaniczne wykonanie koryta pod plac wystawowy w gruncie kategorii I-III na głębokość 40 cm (5 x 96 + 45 x 37) m² 2 145
2. Wywóz ziemi samochodami zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Podbudowa z piasku gr. 10 cm m² 2 145
4. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 m² 2 145
5. Nawierzchnia z kostki prostokątnej, szarej gr. 8 cm m² 2 200
6. Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik mb 227
7. Ułożenie krawężnika drogowego o wym. 20x30x100 mb 227
8. Regulacja pionowa włączów żeliwnych studni kanalizacyjnych szt. 11
9. Założenie pokryw żeliwnych \varnothing 40 na podejściach wod-kan szt. 4
10. Osadzenie wpustów ściekowych, drogowych na studniach z osadnikiem i włączeniem do kanalizacji deszczowej szt. 2
11. Budowa studni kanalizacyjnej \varnothing 1200, H = 3,0 m na istniejącej kanalizacji deszczowej szt. 1
12. Wyprofilowanie i wyrównanie terenu wokół krawężnika, wyprofilowanie skarp na obwodzie wykonanego placu z uzupełnieniem ziemi i dosianiem trawy.
13. Inwentaryzacja geodezyjna sieci podziemnych i placu wystawowego przed przystąpieniem do robót i powykonawcza po zakończeniu prac.