

**Załącznik nr 2 do ZDR - TABELA PODZIAŁU CENY RYCZAŁTOWEJ**

"Kompletne RMS wykonanie przebudowy nawierzchni chodników, dróg manewrowych, parkingów i terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie nowobudowanej hali wystawienniczej Targów Kielce S.A."

Materiał / Usługa		Propozycja cenowa							Uwagi		
L.p.	Pozycje do zlecenia	j.m.	ilość ok.	waluta	składowe ceny jednostkowej			cena jedn. (R+M+S)	wartość		
					R	M	S				
<b>1</b>	<b>Strona południowa</b>								<b>0,00</b>		
1.1	Demontaż ist. nawierzchni z kostki brukowej Polbruk Complex 8 cm płukany szary wraz z oczyszczeniem kostki - powierzchnia przy budynku.	m2	1111,42						0,00		
1.2	Wyprofilowanie podbudowy konstrukcyjnej kruszywem 0-31,5, założono śred. gr. 20 cm - powierzchnia przy budynku	m3	222,28						0,00		
1.3	Montaż odwodnienia liniowego drogowego, szer. 250mm, kl. D400	mb	85,75						0,00		
1.4	Wykonanie przykanalików przyłączeniowych między odwodnieniem liniowym a ist. studniami KD, rura fi 160 PVC-U SN8 x3	mb	45,00						0,00		
1.5	Odtworzenie nawierzchni z ist. kostki brukowej Polbruk Complex 8 cm płukany szary na podsypce cem-piskowej - powierzchnia przy budynku	m2	1111,42						0,00		
1.6	Demontaż ist. nawierzchni z kostki brukowej Polbruk Complex 8 cm płukany szary wraz z oczyszczeniem kostki - powierzchnia pod teren zielony	m2	608,72						0,00		
1.7	Oczyszczenie powierzchni przed rozłożeniem warstwy biologicznie czynnej oraz ułożenie ziemia urodzajna + trawa z rolki, założono gr. 10 cm	m2	608,72						0,00		
1.8	Wykonanie oporu betonowego dla istniejącej nawiechni, złożono wymiar 10x10 cm, beton C12/15	mb	92,20						0,00		
1.9	Odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej na styku Terminal Zachodniego i nowobudowanie hali - narzut kamienny	m2	66,85						0,00		
1.10	Inne nieprzewidziane powyżej	kpl.	1						0,00		
<b>2</b>	<b>Strona zachodnia</b>								<b>0,00</b>		
2.1	Demontaż istniejącej nawierzchni ist. chodnika	m2	154,34						0,00		
2.2	Montaż obrzeża wym. 6x20 cm na wie bet. C12/15 dla potrzeb wykonania opaski przy nowobudowanej hali	mb	49,48						0,00		
2.3	Wykonanie nawierzchni opaski z kostki na podsypce cem-piaskowej, np. Polbruk Prostkał, gr. 6 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa 0-31,5, założono szer. 60 cm	m2	29,688						0,00		
2.4	Montaż obrzeża wym. 6x20 cm na wie bet. C12/15 dla potrzeb wykonania chodnika	mb	119,34						0,00		
2.5	Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z dościami do budynku z kostki na podsypce cem-piaskowej, np. Polbruk Prostkał, gr. 6 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa 0-31,5, założono szer. chodnika 300 cm	m2	253,4						0,00		
2.6	Tereny biologicznie czynny, humusowani i obsianie trawą	m2	116,9375						0,00		
2.7	Inne nieprzewidziane powyżej	kpl.	1						0,00		
<b>3</b>	<b>Strona północna</b>								<b>0,00</b>		
3.1	Demontaż istniejących nawierzchni chodnika i parkingu	m2	1951,78						0,00		
3.2	Wyprofilowanie podbudowy konstrukcyjnej kruszywem 0-31,5, założono śred. gr. 20 cm - powierzchnia przy budynku	m3	390,36						0,00		
3.3	Wykonanie schodów terenowych l=16,80m, wym. 5x13,5x35	kpl.	1						0,00		
3.4	Roboty ziemne - korytowanie dla potrzeb wykonania podbudowy, dla nowych nawierzchni, założono gł. 60 cm wraz z utylizacją odpadu	m3	239,196						0,00		
3.5	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15, założono gr. 20 cm	m3	79,732						0,00		
3.6	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5, założono gr. 20 cm	m3	79,732						0,00		
3.7	Montaż obrzeży palisadowych dla potrzeb wykonania fragmentu opaski	mb	23,38						0,00		
3.8	Montaż obrzeży 6x20 cm dla potrzeb wykonania fragmentów opaski	mb	26,25						0,00		
3.9	Wykonanie nawierzchni opaski z kostki na podsypce cem-piaskowej, np. Polbruk Prostkał, gr. 6 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa 0-31,5, założono szer. 60 cm	m2	29,778						0,00		
3.10	Odtworzenie nawierzchni z ist. kostki brukowej Polbruk Prostkał, gr. 8 cm na podsypce cem-piskowej - powierzchnia przy budynku	m2	1951,78						0,00		
3.11	Wykonanie nowych nawierzchni chodników, parkingów wraz z dościami do budynku z kostki na podsypce cem-piaskowej, np. Polbruk Prostkał, gr. 8 cm	m2	398,66						0,00		
3.12	Wykonanie balustrad ochronnych na konstrukcjach oporowych	mb	23,58						0,00		
3.13	Inne nieprzewidziane powyżej	kpl.	1						0,00		
<b>4.</b>	<b>Powiększenie ist. parkingu</b>								<b>0,00</b>		
4.1	Demontaż ist. krawężnika drogowego wraz z utylizacją odpadu	mb	81,84						0,00		
4.2	Roboty ziemne - korytowanie dla potrzeb wykonania podbudowy, założono gł. 60 cm wraz z utylizacją odpadu	m3	238,14						0,00		
4.3	Montaż krawężnika drogowego 15x30 cm na lawie betonowej, beton C12/15	mb	39,42						0,00		
4.4	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15, założono gr. 20 cm	m3	79,38						0,00		
4.5	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5, założono gr. 20 cm	m3	79,38						0,00		
4.6	Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki na podsypce cem-piaskowej, np. Polbruk Prostkał, gr. 8 cm.	m2	396,9						0,00		
4.7	Inne nieprzewidziane powyżej	kpl.	1						0,00		

Razem:

pln

0,00

**Uwagi:**

- 1.
- 2.

.....

**Ofertent**

Data i podpis